

De

Para

Padel Hispania Sport S.L.

Poligono Industrial Cuchipanda Calle 5 nave 4
41500 Alcalá de Guadaíra
Sevilla
Espanha

E-mail: presupuestos@padelhispania.com

Website: www.padelhispania.com

José Cabral

Gouveia
Portugal

Valores Apresentados em Euros

Designação	IVA	Preço Unit.	Quant.	Total (liq.)
<p>09 - Pista Mod. Roma Relva Fibrilada Verde</p> <p>1. ESTRUTURA DE METAL GALVANIZADA E LACADA NO FORNO COM TINTA EPÓXI ECOLÓGICA E ANTICORROSIVA EM QUALQUER COR. Estrutura metálica com sistema modular independente formado por pilares de tubo retangular 100x50x2 mm e placas de fixação. Pilares cantos de aço duplo com sistema modular independente formado por tubo retangular de 100x50x2 mm e placas de fixação. Painéis de tubo de perímetro 40x30 para topo e laterais, com malha electrossoldada de 50x50x4 mm. Sistema anti-lesões. Entradas campo de competição. 2. PAINÉIS DE VIDRO TEMPERADO. Paredes de vidro temperado segurança para padel 18 unidades de 3x2 mtrs. de 10 mm de espessura com bordas polidas, furos escareados, parafusos, porcas, buchas e neoprene. Em conformidade com os regulamentos europeus EN12150-2:2004 e SPC-0.21. 3. RELVA APROVADA PELA F.E.P. Relva fibrilada de alta competição 13 mm de altura, verde com 50.400 pêlos/m2 100% polietileno, permeável, anti-apodrecimento, baixa abrasão, linhas de marcação, adesivo, fitas de união e areia sílica 02-08 para padel, filtrada, lavada e seca. 4. REDE. Rede profissional de 10 metros de comprimento e 0,92 metros de altura, com cabo de aço e tensor.</p>	0%	14 275,00	1	14 275,00
<p>53 - Iluminação Foco Led 200W</p> <p>Quatro postes fixados à estrutura com um total de 6000 mm, de tubo 100x50x2 mm lacado na cor da estrutura para instalação de iluminação com suporte para focos. Projetor LED 200W PH21200 fabricado pela Philips 5.700 K e 26.000 lúmens, conectores IP65 cápsula para evitar água COM 5 ANOS GARANTIA, cumpre a norma UNE-EN 12193 e cablagens ao na base do campo. Para que a garantia seja cumprida, por favor, não deitar fora as caixas onde vem o material. (País de origem: Espanha)</p>	0%	115,00	8	920,00
<p>49 - Mão de obra para instalação de campo de padel, estrutura, vidros, focos, relva e rede.</p>	0%	2 650,00	1	2 650,00
<p>69 - Transporte Material N</p>	0%	1 300,00	1	1 300,00

--	--	--	--	--

Termos de pagamento: 50% Adjudicação 50% Carga material

Total (sem imposto)	19 145,00
Total	19 145,00

Aceitação escrita, carimbo da empresa, data e assinatura

INCLUÍDO: Transporte até ao local da instalação; Se não se conseguir chegar ao local devido a circunstâncias, como terrenos em mau estado, ruas fechadas, etc, o material será deixado o mais próximo possível e o cliente será responsável por o levar para a obra. Para exportação, as condições alteram, consultar.

NÃO INCLUÍDO: Grua para descarga, contentor para entulho, piso ou cimentação, instalação elétrica, alvarás e licenças para montagem do projeto no país ou cidade de destino.